

Przedmiar robót

Rodzaj robót (branża): Budowlana

Inwestycja Remont dachu
Budynek mieszkalny
budowlana

Adres: Ul. Jeziorna 5
11-500 Giżycko

Kody CPV: 45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

Inwestor: Wspólnota Mieszkaniowa
Jeziorna 5
11-500 Giżycko

Wykonawca:

Sporz. dził: mgr inż. Janusz Ejsmont
Sprawdził:
Data opracowania: maj 2013

Inwestor
Strona tytułowa przedmiaru

Wykonawca

Przedmiar

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilo ci składowe	Ilo robót
1	2	3	4	5	6
1	45111100-9 , 45111220-6 CPV 1	Roboty w zakresie burzenia . Roboty w zakresie usuwania gruzu .			
1.1	KNR 4-01 0349-04	Rozebranie kominów ponad dachem 1,43*0,42*2+0,65*1,4*1,8+0,43*1,46*1,58	m3 m3	3,83	3,83
1.2	KNR 4-01 0519-0400	Rozbiórki pokrycia z papy na dachach drewnianych,pierwsza warstwa 392,7	m2 m2	392,70	392,70
1.3	KNR 4-01 0519-0500	Rozbiórki pokrycia z papy na dachach drewnianych,nast pna warstwa 392,7	m2 m2	392,70	392,70
1.4	KNR 4-04 0403-0200	Rozebranie konstrukcji wi b dachowych. Deskowanie dachu na styk 25,5*7,7*2	m2 m2	392,70	392,70
1.5	KNR 4-01 0535-07	Rozebranie obróbek blacharskich kominów z blachy nadaj cej si do u ytku 0,3*2*(1,43+0,6+0,65+1,8+0,43+1,9)	m2 m2	4,09	4,09
1.6	KNR 4-01 0535-0300	Rozebranie rynien z blachy nadaj cej si do u ytku 25,5*2	m m	51,00	51,00
1.7	Analiza własna	wywóz , utylizacja materiałów z rozbiórki 1	kpl. kpl.	1,00	1,00
2	1	Remont kominów ponad dachem			
2.1	KNR 2-02 0122-01	Wieloprzewodowe kominy z cegieł klinkierowych 1/2x1/2ceg. 1,43*0,42*2+0,65*1,4*1,8+0,43*1,46*1,58	m3 m3	3,83	3,83
2.2	KNR 2-02 0219-05	Nakrywy attyk cian ogniowych i kominów o r.gr.7cm 1,58*0,57+0,8*1,55+0,58*1,61	m2 m2	3,07	3,07
2.3	KNR 2-02 0602-07	Izolacje przeciwwilgoc.powłokowe bitumiczne poziome - wyk.na zimno z lepiku asfalt.- pierwsza warstwa 1,58*0,57+0,8*1,55+0,58*1,61	m2 m2	3,07	3,07
2.4	KNR 2-02 0602-08	Izolacje przeciwwilgoc.powłokowe bitumiczne poziome - wyk.na zimno z lepiku asfalt.- druga i nast.warstwa 1,58*0,57+0,8*1,55+0,58*1,61	m2 m2	3,07	3,07
2.5	KNR 2-02 0506-02	Obróbki przy szer.w rozw.ponad 25cm - z blachy powlekanej 0,35*2*(1,43+0,6+0,65+1,8+0,43+1,9)	m2 m2	4,77	4,77
2.6	analiza własna	Przemurowanie przewodów kominowych - sprawdzenie przewodów 1	kpl. kpl.	1,00	1,00
3	45261210-9 CPV 6	Wykonywanie pokry dachowych budynek przy ul. Jeziornej 5, 11-500 Gi ycko			
3.1	KNR 2-02 0408-0600	Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyczonej,krokwie zwykle o długo ci ponad 4,5 m,przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm2. 26*0,1*0,12*6,74*2	m3 m3	4,21	4,21
3.2	KNR-K 05 0102-0102	Mocowanie folii dachowej Universal na krokwiach 392,7/100	100 m2 100 m2	3,93	3,93
3.3	KNR-K 05 0103-0300	Wykonanie deskowania połaci dachu, rozstaw krokwi <=100cm 392,7/100	100 m2 100 m2	3,93	3,93
3.4	KNR-W 2-02 0504-0200	Dwuwarstwowe pokrycie dachów pap termozgrzewaln 392,7	m2 m2	392,70	392,70
3.5	KNR-K 05 0209-0700	Monta wylazu dachowego z kołnierzem uniwersalnym 1	kpl. kpl.	1,00	1,00
3.6	KNR 2-02 0508-0401	Rynny dachowe z blachy ocynkowanej,grubo ci 0,55 mm,półokr gło o rednicy 15 cm. 25,5*2	m m	51,00	51,00
3.7	analiza własna	Wykonanie docieplenia stropodachu wentylowanego metod nadmuchu (materiał celulozowy z robocizn) o grub.warstwy docelowej 16 cm z wykonaniem niezbdnych otworów kontrolnych i ich zamurowaniem i zaizolowaniem oraz monta em kominków wentylacyjnych(w ilo ci jeden na 50 m2 powierzchni dachu) 6,45*24,96*2	m2 m2	321,98	321,98

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilo ci składowe	Ilo robót
1	2	3	4	5	6
3.8	KNR 2-02-1610-0200	Rusztowania ramowe przy cienne RR - 1/30 wys.do 16 m z uwzgl. dniem czasu pracy rusztowa oraz osłon z siatki na rusztowaniach zewn trznych 8*25	m2 m2	200,00	200,00