

PRZEDMIAR ROBÓT

| Lp. | Postawa wyceny | Opis | Jedn. miary | Ilość |
|-----|--|---|----------------|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | KNR 4-01 0535-04 | Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku | m | 56,6 |
| 2 | KNR 4-01 0535-05 | Rozebranie rur spustowych z blachy nadającej się do użytku | m | 63,4 |
| 3 | KNR 4-01 0212-04 | Rozbiórka betonowych czapek kominowych | m ² | 7,56 |
| 4 | KNR 4-04 0109-04 | Rozebranie ręczne kominów wolnostojących przy m3 użyciu klinów i miotów, 30 cm od góry komina | m ³ | 1,74 |
| 5 | KNR 4-01 0430-09 | Rozebranie elementów więźb dachowych - ławy kominarskie | m | 22,1 |
| 6 | KNR 4-04 0507-04 | Rozebranie pokrycia dachowego z dachówki korytkowej .holenderskiej, mnicha, mniszki | m ² | 421,34 |
| 7 | KNR 4-04 0507-05 | Rozebranie pokrycia dachowego z dachówki - gąsiory | m | 32,9 |
| 8 | KNR 4-01 0430-05 | Rozebranie elementów więźb dachowych - ołacenie dachu o odstępach lat ponad 24 cm | m ² | 421,34 |
| 9 | KNR 4-01 0535-08 | Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku | m ² | 49,27 |
| 10 | KNNR 3 0601-01 | Odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cem.-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach | m ² | 91,20 |
| 11 | KNR 4-01 0419-02 | Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie od 2 do 5 m | szt. | 1 |
| 12 | KNR 4-01 0419-03 | Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie ponad 5 m | szt. | 4 |
| 13 | KNR 2-02 0122-01 | Wieloprzewodowe kominy wolno stojące z cegieł 1/2x1/2 ceg. | m ³ | 1,74 |
| 14 | KNP 02 0413-01.01 + KNP 02 0413-02.01 | Deskowanie czapek kominowych - ustawianie Deskowanie czapek kominowych - rozbiórka | m obw. | 36,50 |
| 15 | KNR-W 4-01 0203-13 z.sz. 2.6. 9905-01 | Uzupełnienie zbrojonych czapek kominowych z betonu monolitycznego - objętość elementu do 0.5 m ³ | m ² | 7,56 |
| 16 | KNR 2-02 0410-01 | Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyconej gr 22 mm. | m ² | 421,38 |
| 17 | KNR K-05 0104-03 | Montaż kontrłat na dachu z deskowaniem pełnym, rozstaw krokwi do 100 cm | m ² | 421,34 |

| | | | | |
|----|--------------------|---|---------------------|--------|
| 18 | KNR K-05 0105-03 | Montaż łąt pod dachówki profilowane przy rozstawie krokwi do 100 cm | m ² | 421,34 |
| 19 | KNR K-05 0102-02 | Mocowanie folii dachowej na pełnym deskowaniu | m ² | 421,34 |
| 20 | KNR K-05 0201-07 | Wykonanie połączeń dachowych ponad 50 m ² z dachówki - dachówka holenderka KORAMIC MADURA naturalna czerwień | m ² | 421,34 |
| 21 | KNR K-05 0203-01 | Dodatkowe nakłady na obróbkę szczytów dachów dachówkami szczytowymi | m | 48,2 |
| 22 | KNR K-05 0202-01 | Wykonanie kalenicy w dachu krytym dachówką profilowaną i płaską | m | 32,9 |
| 23 | KNR K-05 0202-07 | Wykonanie kalenicy i grzbietu - montaż el. uzupełniających - łącznik gąsiorów | szt. | 2 |
| 24 | KNR K-05 0202-06 | Wykonanie kalenicy i grzbietu - montaż el. uzupełniających - gąsior początkowy | szt. | 4 |
| 25 | KNR K-05 0204-02 | Montaż grzebienia okapu | m | 56,6 |
| 26 | KNR K-05 0210-01 | Montaż kominka wentylacyjnego | szt. | 4 |
| 27 | KNR K-05 0210-03 | Montaż nasadki antenowej | szt. | 2 |
| 28 | KNR K-05 0207-01 | Montaż zabezpieczenia przeciwśnieżnego z płotkiem | m | 43,4 |
| 29 | KNR K-05 0209-07 | Montaż wylazu dachowego z kołnierzem uniwersalnym | kpl. | 1 |
| 30 | KNR K-05 0208-03 | Montaż elementów komunikacji po dachu - ławeczka szt. kominarska duża | szt. | 25 |
| 31 | KNR K-05 0103-05 | Wykonanie deskowania - montaż deski czołowej | m | 100,4 |
| 32 | KNR-W 4-01 0735-07 | Wykonanie tynków zwykłych cem.-wap. kat. III na kominach ponad dachem spadzistym | m ² | 108,36 |
| 33 | KNR-W 2-02 0526-03 | Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm - z blachy stalowej ocynkowanej | m | 63,4 |
| 34 | KNR-W 2-02 0519-04 | Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - z blachy stalowej ocynkowanej, systemowe | m | 56,6 |
| 35 | KNR 3 0501-06 | Wzmocnienie dwustronne średnio co drugą krokiew | m ² pot. | 421,34 |
| 36 | KNR 4-01 0412-02 | Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - krokwie zwykłe i kleszcze | m | 36 |
| 37 | KNR 4-01 0412-01 | Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - koniec krokwi | szt. | 20 |
| 38 | KNR 4-01 0530-02 | Uzupełnienie obróbek blacharskich murów ogniowych, koszów i okapów z blachy ocynkowanej | m ² | 37,79 |

| | | | | |
|----|---|---|----------------|--------|
| 39 | KNR 0-17 0929-03 KNR 2-02 z.sz. 5.6. 9911 | Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze rustykalnej CERESU CT 68 grubości 2.5 mm z gotowej suchej mieszanki żywiczno-mineralnej wyk. ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych Tynki na pow.do 5 m2. Tynki wykonywane z rusztowań drabinowych (wiedeńskich). | m ² | 108,36 |
| 40 | KNR 4-04 1101-02 | Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km | m ³ | 24,5 |
| 41 | KNR 4-04 1101-05 | Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem ciężarowym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km Krotność = 4 | m ³ | 24,5 |
| 42 | Analiza własna | Utylizacja gruzu | m ³ | 24,5 |
| 43 | KNR 2-02 1604-01 | Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m | m ² | 387,20 |
| 44 | wycena indywidualna | Czas pracy rusztowań | m-g | 240 |
| 45 | KNR 2-02 11614-04 | Daszki ochronne ciągłe wolnostojące nad przejściami dla pieszych o konstrukcji drewnianej | m ² | 20 |
| 46 | KNR AT-05 1663-04 | Zabezpieczenia ochronne - siatka dla rusztowań ramowych elewacyjnych o szer. 0,73 m | m ² | 193,6 |

Prezes Zarządu
Krzysztof Soltysiak