

PRZEDMIAR ROBÓT

L P.	Podstaw a	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Nowowiejska 5					
1		DROGA ZA BLOKIEM			
1 d.1	KNR 2-31 0813-03	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej 6,00	m m	6,000	
				RAZEM	6,000
2 d.1	KNR 2-31 0801-03 0801-04	rozebranie nawierzchni betonowej o grubości 20 cm 20,00	m ² m ²	20,000	
				RAZEM	20,000
3 d.1	KNR 4-01 0108-19	Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu 4	m ³ m ³	4,000	
				RAZEM	4,000
4 d.1	KNR 2-31 0101-01 0101-02	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 50 cm 320,00	m ² m ²	320,000	
				RAZEM	320,000
5 d.1	KNR 4-01 0108-06	Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi 160	m ³ m ³	160,000	
				RAZEM	160,000
6 d.1	KNR 2-31 0104-07	Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej w korycie lub na całej szerokości drogi - grubość	m ² m ²	320,000	
				RAZEM	320,000
7 d.1	KNR 2-31 0114-05 0114-06	Podbudowa z kruszywa łamanego - o grubości po zagęszczeniu 25 cm 320,00	m ² m ²	320,000	
				RAZEM	320,000
8 d.1	KNR 2-31 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 320,00	m ² m ²	320,000	
				RAZEM	320,000
9 d.1	KNR 6 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej 110.	m m	110,000	
				RAZEM	110,000
4		ZIELENIEC			
20 d.4	KNR 2-01 0510-01 0510-02	Humusowanie z obsianiem przy grub.warstwy humusu 10 cm	m ²		
		325,00	m ²	325,000	
				RAZEM	325,000
5		DROGA DOJAZDOWA			
L P-	Podstaw a	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
21 d.5	KNR 2-31 0813-03	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej 91,00	m m	91,000	
				RAZEM	91,000

22 d.5	KNR 2-31 0814-01	Rozebranie obrzeży 6x20 cm na podsypce piaskowej 32,0	m m	32,000	
				RAZEM	32,000
23 d.5	KNR 4-01 0108-19	Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu 10,00	m ³ m ³	10,000	
				RAZEM	10,000
24 d.5	KNR 2-31 0815-06	Rozebranie chodników, z płyt betonowych z wywozem 61,00	m ² m ²	61,000	
				RAZEM	61,000
25 d.5	KNR 2-31 0801-03 0801-04	rozebranie nawierzchni betonowej o grubości 30 cm 205,00	m ² m ²	205,000	
				RAZEM	205,000
26 d.5	KNR 4-01 0108-19	Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu 61,50	m ³ m ³	61,500	
				RAZEM	61,500
27 d.5	KNR 2-31 0101-01 0101-02	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 50 cm 266,00	m ² m ²	266,000	
				RAZEM	266,000
28 d.5	KNR 4-01 0108-06	Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi 133,00	m ³ m ³	133,000	
				RAZEM	133,000
29 d.5	KNR 2-31 0104-07	Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej w korycie lub na całej szerokości drogi - grubość warstwy po zag. 10 cm 266,00	m ² m ²	266,000	
				RAZEM	266,000
30 d.5	KNR 2-31 0114-05 0114-06	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 25 cm 266,00	m ² m ²	266,000	
				RAZEM	266,000
31 d.5	KNR 2-31 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 205,00	m ² m ²	205,000	
				RAZEM	205,000
32 d.5	KNR 2-31 0511-02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej 63,00	m ² m ²	63,000	
				RAZEM	63,000
33 d.5	KNR 2-31 0407-02	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 32,00	m m	32,000	
				RAZEM	32,000
34 d.5	KNR 6 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej 91,00	m m	91,000	
				RAZEM	91,000
6		REGULACJA STUDNI			

35 d.6	KNR 2-31 1406-02	Regulacja pionowa studzienek dla kratki ściekowych ulicznych 1,0	szt. szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
36 d.6	KNR 2-31 1406-03	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych 2,0	szt. szt.	2,000	
				RAZEM	2,000