

## KOSZTORYS INWESTORSKI

### Budowa miejsc postojowych dla samochodów osobowych przy ul. Limanowskiego 30 w Kętrzynie

Lp	Nr SST	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka	
			nazwa	ilość
<b>ROBOTY POMIAROWE I PRZYGOTAWCZE</b>				
1	01.01.01a	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych oraz sporządzenie inwentaryzacji powykonawczej	ha	0,12
2	01.02.02a	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 20 cm z wywiezieniem nadmiaru	m <sup>2</sup>	637,97
3	01.02.04	Rozebranie istniejących nawierzchni z elementów betonowych	m <sup>2</sup>	554,00
4	01.02.04	Usunięcie wpustu ulicznego	szt.	1,00
<b>ROBOTY ZIEMNE</b>				
5	02.01.01	Wykopy w gruncie kat . II-IV z wywiezieniem	m <sup>3</sup>	668,37
6	02.03.01c	Wzmocnienie geosyntetykiem podłoża nasypu na gruncie słabonośnym (materac gr. 30 cm z geowłókniny 400gr/m2 wypełniony pospółką 0-20)	m <sup>2</sup>	1 060,90
7	02.03.01	Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3,0 m	m <sup>3</sup>	82,51
<b>ODWODNIENIE KORUSU DROGOWEGO</b>				
8	03.02.01a	Regulacja pionowa studni kanalizacyjnych	szt.	3,00
9	03.02.01	Budowa wpustów ulicznych z osadnikiem	szt.	2,00
10	03.02.01	Budowa przykanalików z rur PP 200 SN 10	m	46,50
<b>PODBUDOWA</b>				
11	04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m <sup>2</sup>	1 191,97
12	04.04.02	Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 gr. 15 cm (chodnik)	m <sup>2</sup>	131,07
13	04.04.02	Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 gr. 25 cm (parking)	m <sup>2</sup>	961,90
<b>ELEMENTY ULIC</b>				
14	08.01.01b	Ustawianie krawężników betonowych 15/30 na ławie betonowej zoporem z betonu C12/15	m	226,21
15	08.01.01b	Ustawianie krawężników betonowych 15/22 na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15	m	21,72
16	08.03.01	Betonowe obrzerze chodnikowe 8/30cm na ławie betonowej z oporem z betonu C8/10 z oporem	m	61,74
<b>NAWIERZCHNIE</b>				
17	05.03.23	Nawierzchnie z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm na podsypce cem.-piask. gr. 4 cm	m <sup>2</sup>	1 092,97
		chodnik      131,07		
		parking      961,90		
<b>ROBOTY WYKOŃCZENIOWE</b>				
18	06.01.01	Plantowanie z humusowaniem i obrobieniem na czysto skarp, rowów i zieleńców z obsianiem trawą	m <sup>2</sup>	215,91